

<b>ORDEM DE COMPRA</b>		<b>Nº 174/2022</b>
Processo PROA n.º	22/1244-0038736-4	

<b>CLIENTE:</b>		<b>CNPJ:</b>	
DETRAN-RS - Departamento Estadual de Trânsito		01.935.819/0001-03	
<b>Endereço:</b>	<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b>	
Rua Washington Luiz, 904/908	Centro Histórico	Porto Alegre	
<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>
RS	90.010-460	-	compras@detran.rs.gov.br

<b>FORNECEDOR:</b>		<b>CNPJ:</b>	
CORTINAS JF DECORACOES E COM EM GERAL LTDA		46.917.445/0001-31	
<b>Endereço:</b>	<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b>	
RUA GENERAL DESCHAMPS CAVALCANTI, 53	-	JUIZ DE FORA	
<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>
MG	36.080-220	(32) 99805-2157	contatoflorensedecorff@gmail.com

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORTINA - MODELO: VERTICAL; TIPO: ROLÔ; TIPO DE MATERIAL: TELA SOLAR 3%; ANTIALÉRGICO; NÃO; COR: CINZA; ESPESURA MÍNIMA: 0,50 MM; TIPO DE FIXAÇÃO: - DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA: TUBOS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM O DIÂMETRO INTERNO DE 30MM A 40MM, ESPESURA DA PAREDE DO TUBO DE 1MM A 1,5MM, O PESO P/ METRO DEVERÁ GARANTIR A ESTABILIDADE DA CORTINA, PERMITINDO O ENROLAMENTO PADRÃO, SEM APRESENTAR ABULAMENTO EM SUA ESTRUTURA - DEVERÁ POSSUIR TRILHO INFERIOR RETANGULAR, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU POR ANODIZAÇÃO E TAMPAS LATERAIS DE PLÁSTICO INJETADO, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO; INSTALAÇÃO: SIM; GARANTIA: MÍNIMO 24 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM - DEVERÁ POSSUIR PROPRIEDADE DO TECIDO: FATOR DE ABERTURA - FA 3% - TRANSMISSÃO SOLAR - TS = 10%, REFLEXÃO SOLAR - RS = 43%, ABSORÇÃO SOLAR - AS = 47%, TRANSMISSÃO LÚVA - TUV = 3% e TRANSMISSÃO DE LUZ VISÍVEL - TLV = 6%; COMPOSIÇÃO DA TELA DEVE SER 75% PVC E 25% POLIÉSTER, POSSUIR SELOS ANTI CHAMAS, ANTI BACTÉRIAS, SEM IMPACTO AMBIENTAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CLASSIFICAÇÃO 8 (MÁXIMA) NA ESTABILIDADE DE COR; - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO GREENGUARD E OEKO-TEX; - DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO MANUAL, COMANDO EM PLÁSTICO INJETADO E CORRENTE CONTÍNUA COM ESFERAS DE PLÁSTICO INJETADO, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO; - DA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS: PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER OBSERVADO: I - ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DE CADA SERVIÇO, DEVERÁ SER VERIFICADA AS CONDIÇÕES TÉCNICAS E AS MEDIDAS LOCAIS OU POSIÇÕES A QUE A PERSIANA SE DESTINAR; II - A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO PODERÁ SER EXIGIDA A INSTALAÇÃO DE ALGUMAS PERSIANAS COM A FINALIDADE DE AVALIAR E APROVAR A QUALIDADE DO MATERIAL E DO SERVIÇO A SER PRESTADO, ASSIM COMO ESCOLHER A POSIÇÃO DE FIXAÇÃO E DEMAIS AJUSTES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. CASO A EMPRESA VENCEDORA TENHA VARIAÇÃO DE TONALIDADES NOS ACABAMENTOS DEFINIDOS NA DESCRIÇÃO, SERÁ APRESENTADA À FISCALIZAÇÃO AS OPÇÕES PARA ESCOLHA; III - AS PERSIANAS TERÃO TAMANHO VARIÁVEL DE ACORDO COM O VÃO LIVRE ENTRE OS MONTANTES VERTICAIS DAS ESQUADRIAS E A ALTURA DISPONÍVEL EM CADA PAVIMENTO; IV - ESTÃO INCLuíDOS NA CONTRATAÇÃO, TODOS OS VALORES QUE COMPREENDE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODAS AS FERRAGENS, PUXADORES, QUADROS, TRILHOS, ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, LIMPEZA DA ÁREA, TESTES E REGULAGENS, DE FORMA QUE A PERSIANA ESTEJA PRONTA PARA USO; V - AS PERSIANAS PODERÃO SER FIXADAS DENTRO DE VÃOS DE JANELA, RANSPASSADAS EM 10CM NAS LATERAIS E BASE E/OU TRANSPASSADAS ENTRE SI OU NÃO, DEPENDENDO DE CASO A CASO, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO ÓRGÃO REQUISITANTE; AS PERSIANAS PODERÃO SER FIXADAS EM PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, 6 Furos, PAREDE DE GESSO DRYWALL OU FORROS EM GESSO CALCINADO E GESSO ACARTONADO, ENTRE OUTRAS, DEVENDO SER VERIFICADO A MELHOR FORMA DE FIXAÇÃO EM CADA SITUAÇÃO GARANTINDO A FUNCIONALIDADE DO MATERIAL. A EMPRESA DEVERÁ INSTRUIR AOS USUÁRIOS O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, ASSIM COMO EXPLICAR AS FORMAS DE MANUTENÇÃO DO MATERIAL COMAS SUAS FORMAS IDEAIS DE LIMPEZA, RECOMENDANDO PRODUTOS E METODOLOGIA DO SERVIÇO; VI - A COR A SER UTILIZADA DEVERÁ SER CINZA CLARA, A SER ESCOLHIDA NO CATÁLOGO DO FORNECEDOR; - A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERÁ SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ INSTALADO O MATERIAL; - EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DO MATERIAL DEVERÃO SER REALIZADAS EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS, APÓS A CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO; cód. 0505.0089.010001, conforme ATA RP 1547/2022.</p>	90	R\$ 187,90	R\$ 16.911,00
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>		<b>R\$</b>	<b>16.911,00</b>

<b>LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b>	
Av. Aparício Borges, 2264 - CEP 90680-900 - Porto Alegre/RS. A entrega deverá ser previamente agendada com a Coordenadoria de Almoarifado e Patrimônio (CAP), através do e-mail almoarifado@detran.rs.gov.br, telefone: (51) 98687-7719	
<b>PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b>	
Em até 20 dias a contar do recebimento desta ordem de compra.	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</b>	
Pagamento:	contra-empenho
Dotação Orçamentária:	
Número do Empenho:	22005904962
U.O.:	44.01
Data do Empenho:	23/11/2022
Projeto:	4279
Elemento:	4.4.90.51
Rubrica:	5106
Recurso:	8000

Autorizamos o fornecimento do(s) produto(s) nas condições acima especificadas.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2022.

Marcelo Rodrigues Moreira  
Analista Administração  
ID 3239241

Barbara Pontel Garbini  
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos  
ID 3200132

Coordenadoria de Compras  
DETRANRS



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Marcelo Rodrigues Moreira	DETRAN / DGC-COMPRA / 3239241	25/11/2022 11:32:22
Barbara Pontel dos Santos Garbini	DETRAN / DGC-GAB / 3200132	25/11/2022 15:34:33

